



Manutenzione e messa in sicurezza strade urbane e extraurbane nei territori dell'Unione dei comuni "Terre del Campidano"

D - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Data: Ottobre 2018

Il Tecnico

STUDIO TECNICO
Ing. VINCENZO PINNA
Via C. Monteverdi, n. 28 - 09129 CAGLIARI
Cell. 3803296132 - e-mail vin.pinna@tiscali.it

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione e messa in sicurezza strade urbane e extraurbane nei territori dell'Unione dei comuni "Terre del Campidano"

COMMITTENTE: UNIONE DEI COMUNI

Data,

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 UCStr001	FRESATURA di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo su strade e marciapiedi, fino a 3 cm, compreso l'onere per carico e la scopatura per la perfetta pulizia del piano di posa della nuova pavimentazione bituminosa, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, per qualsiasi superficie, compreso le eventuali opere di rifinitura della scarifica, anche da eseguirsi a mano (attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.), il carico ed il trasporto del materiale di riculata a discarica autorizzata, l'accurata pulizia del fondo mediante scopatura meccanica o manuale, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, l'onere per il trasferimento in loco della macchina a fresa rotatrice, compreso altresì di conferimento a discarica autorizzata. La ditta dovrà produrre alla D.L. la certificazione di scarico rilasciata alla discarica. euro (tre/80)	mq	3,80
Nr. 2 UCStr002	PULIZIA DEL FONDO DI POSA prima dell'esecuzione di manti in conglomerato bituminoso su pavimentazioni bituminose o in cls esistenti, eseguita a mano e con l'impiego anche di macchine soffiatrici meccaniche o macchine spazzatrici, compreso qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. euro (zero/20)	mq	0,20
Nr. 3 UCStr003	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER) PER STRATO DI COLLEGAMENTO (ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO) costituito da graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in ragione del 4.5-5.0% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso. euro (duecentoottaanta/40)	mc	288,40
Nr. 4 UCStr004	Fornitura e installazione di TUBOLARE IN ACCIAIO RETTANGOLARE, zincato a caldo, avente sezione di mm 200x120, spessore mm 6, peso 28.04 kg/ml, della lunghezza complessiva di ml 11,00, per il deflusso delle acque meteoriche in corrispondenza dell'attraversamento pedonale rialzato, fissato con 3 piastre saldate al tubolare e tassellate alla cunetta esistente, completo di griglia in ferro a monte e a valle. euro (novacentocinquanta/00)	cadauno	950,00
Nr. 5 UCStr005	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO), costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mq compresso finito di cm 5, per strade urbane e extraurbane. euro (cinque/50)	mq	5,50
Nr. 6 UCStr006	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) + REGOLARIZZAZIONE DELLA MASSICCIA ESISTENTE, costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Compresa altresì la preliminare regolarizzazione della massicciata esistente eseguita con idoneo mezzo meccanico, mediante la ricarica con idoneo materiale di cava ove necessario in corrispondenza delle buche esistenti e la rullatura. Valutato per mq compresso finito di cm 5, per strade urbane e extraurbane. euro (cinque/90)	mq	5,90
Nr. 7 UCStr007	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) + RISAGOMA costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per uno spessore compresso di cm 3, compreso altresì l'onere della preliminare ricarica e risagomatura del fondo con lo stesso conglomerato, in corrispondenza di buche aventi spessore variabile. euro (sei/40)	mq	6,40
Nr. 8 UCStr008	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per uno spessore compresso di cm 3. euro (quattro/40)	mq	4,40
Nr. 9 UCStr009	MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI E POZZETTI di qualsiasi tipo e dimensione, a mezzo di getto in cls o prolunghe prefabbricate o muratura in malta cementizia, compreso la demolizione di porzioni deteriorate, scavi, ripristini, raccordi etc, stesso intervento per campane saracinesche ed altri accessori di servizi sottostanti. Compreso il trasporto e oneri di discarica del conferimento dei detriti a discarica autorizzata. euro (centocinquanta/00)	cadauno	150,00
Nr. 10 UCStr010	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCHE DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq euro (trentasei/62)	mq	36,62
Nr. 11 UCStr011	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 15 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq euro (due/63)	ml	2,63
Nr. 12 UCStr012	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 15 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata inferiore ai 150 mq euro (tre/36)	metri	3,36

